

**PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ERDF  
PROSTŘEDNICTVÍM EUROREGIONU GLACENSIS**

Registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/11.02890

Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace požádala o dotaci na projektovou dokumentaci modernizace přístupové komunikace III/3111 Rokytnice v Orlických horách – Orlické Záhoří.

Na základě smlouvy o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 č. CZ.3.22/3.3.02/11.02890 je realizace mikroprojektu definovaného takto:

**Název mikroprojektu:** Modernizace přístupové komunikace III/3111 Rokytnice v Orlických horách – Orlické Záhoří  
**Registrační číslo MONIT.:** CZ.3.22/3.3.02/11.02890  
**Prioritní osa:** 3. Podpora spolupráce místních společenství  
**Oblast podpory:** 3.3. Fond mikroprojektů

Harmonogram plnění:

1. Termíny přípravy a realizace mikroprojektu:

- a) datum registrace mikroprojektu u Administrátora Fondu: 21. 11. 2011
- b) datum zahájení fyzické realizace mikroprojektu: 1. 4. 2012
- c) datum ukončení fyzické realizace mikroprojektu: 30. 6. 2013

**Modernizace přístupové komunikace III/3111 Rokytnice v orlických horách  
– Orlické Záhoří**

Předmětná dokumentace řeší „Rekonstrukci živičného krytu“ silnice III/3111 v úseku 0,000 – 1,052 km (od křižovatky se silnicí II/319 po křižovatku se silnicí III/3109) je jednou z hlavních komunikací v Orlických horách, neboť spojuje města Rokytnici v O.h. a Říčky v O.h. a umožňuje mimo jiné i přístup do rekreačního a lyžařského střediska v Říčkách. Zbývající část silnice III/311 (od křižovatky se silnicí III/3109 po křižovatku se silnicí II/311) je silnicí vedlejší, která však tvoří významnou spojnicí mezi sil. II/319 a II/311, dále zajišťuje svoz dřevní hmoty a je využívána pro rekreační účely.

Začátek stavby je ve staničení 0,000 km = 12,640 (pasport), v uzlovém bodě křižovatky se silnicí II/319 v Rokytnici v O.h.

Konec stavby je ve staničení 12,640 km = 0,000 (pasport), na hranici křižovatky se silnicí II/311, poblíž obce Orlické Záhoří.

Délka stavby je 12,640 km.

V opravovaném úseku se na silnici III/3111 připojují následující komunikace silniční sítě. V km 1,052 se jedná o silnici III/3109, v km 3, 470 pak o silnici III/31010. Dále se na silnici III/3111 v opravovaném úseku připojují MK, polní a lesní cesty. Podél sil. III/3111 jsou zřízeny zastávky VHD. V trase opravovaného úseku se nachází 5 větších propustků (kamenná klenba, resp. deska) do rozpětí 2 m a cca 65 ks trubních propustků. Podél komunikace III/3111 se nachází větší množství vzrostlých stromů.

Stavba se nachází v intravilánu obce Rokytnice v O. h. a dále v extravilánu obcí Říčky v O. h., Nová Ves v O.h. a Černá Voda u Orlického Záhoří. Silnice III/3111 je vedena v hornatém terénu a je v celé délce situována v CHKO Orlické hory.

Předmětem „Rekonstrukce živičného krytu“ je oprava horních konstrukčních vrstev vozovky, tzn. obrusné, resp. ložné vrstvy. V menším rozsahu bude opravena konstrukce vozovky v celém rozsahu – sanace.

Předmětem „Rekonstrukce živičného krytu“ není změna směrového řešení. V úseku 0,000 – 1,052 km bude stávající komunikace rozšířena o cca 0,6 m na kategorii S 7,0/60. V úseku 1,052-12,640 km bude provedeno lokální rozšíření vozovky obzvláště úzkých úseků, které jsou překážkou dopravního provozu tak, aby minimální šířka vozovky dosahovala 4,5 m.

V rámci RŽK bude stávající niveleta v úseku 0,003 – 1,052 km zvýšena o cca 90 mm, v úseku 1,052 – 12,622 km o cca 150 mm a v úseku 12,622 –12,640 km o průměrných 80 mm.

Součástí stavby je nezbytná úprava vedlejších ploch a hospodářských sjezdů přiléhajících k sil. III/3111. Dále pak vyčištění a oprava stávajících odvodňovacích zařízení (propustky, zatrubnění). V rámci stavby bude provedeno vodorovné dopravní značení a bude vyměněno, resp. doplněno bezpečnostní zařízení.

Bude provedeno kácení stromů podél komunikace, které jsou překážkou dopravního provozu, jejichž zdravotní stav je nevyhovující, resp. které brání rozšíření vozovky.. V rámci stavby bude pokáceno 259 ks stromů stojících mimo les a 23 ks stromů na lesním pozemku. Za pokácené stromy bude provedena náhradní výsadba.

Požadavky Správy CHKO Orlické hory jsou zpracovány v projektové dokumentaci. Jiné speciální požadavky dotčených orgánů nejsou zpracovateli projektové dokumentace známy.

**Cílem této investice je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci silnice III/3111, která po realizaci stavby zajistí zvýšení únosnosti vozovky, bezpečnosti silničního provozu, zlepšení odvodnění vozovky silnice výměnou ložné a obrusné vrstvy.**